

Lemvig Kommune
Teknik og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

11. marts 2013

Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200

Mail: teknik@lemvig.dk
J.nr.: 06.00.05P15-0008
S.nr.: 81459
B.nr.: 627265

Ref.: SUDO
Dir.tlf.: 9663 1404

Brevpapir - blankt papir - sort,
Version 4,
Q-gruppen 10/08-2012

Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013 - 2021

MILJØSCREENING





Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Forslag til spildevandsplan 2013 – 2021	4
3.	Screening for miljøvurdering af forslag til spildevandsplan 2013 2021.....	8
4.	Konklusion	11
5.	Offentliggørelse af afgørelse om ikke at udføre miljøvurdering af spildevandsplanen 2013 – 2021.....	11





1. Indledning

Dette notat er udarbejdet af Lemvig Kommune i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Spildevandsplan 2013 – 2021.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 5. maj 2004 med senere ændringer jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09 2009. Dette indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Lemvig Kommune har i den forbindelse foretaget en screening af forslag til spildevandsplan 2013 – 2021. Screeningen er gennemført for at undersøge, om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med Lemvig Kommunes forslag til Spildevandsplan 2013 – 2021.

Screeningen er baseret på retningslinjer, der er beskrevet i vejledningen til loven (Vejledning nr. 9644 af 18/06 2006 – Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer). Ved miljøvurdering af planer og programmer anvendes en tjekliste. Fremgangsmåden for screeningen er beskrevet nedenfor.

Step 1 – Indledende screening:

Indledningsvis undersøges det om planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området, omfattet af planen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Er en af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering (gå videre til step 2 – scoping).

Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget (gå til step 2 – screening).

Step 2 – Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening):

Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter.

Skal der jf. step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering.

Skal der jf. step 1 foretages en screening af, om spildevandsplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes tjeklisten som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at blive påvirket ved gennemførelse af spildevandsplanen, skal der foretages en miljøvurdering. I dette tilfælde vil den udfyldte tjekliste direkte kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen.





2. Forslag til spildevandsplan 2013 – 2021

Spildevandsplan 2013 - 2021 for Lemvig Kommune omfatter alle spildevandsanlæg i kommunen, såvel de eksisterende anlæg som de planlagte anlæg i forbindelse med byudvikling.

Planen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af spildevandsselskabets spildevandsanlæg, som forventes i perioden til og med år 2021. Spildevandsplanen erstatter den hidtil gældende spildevandsplan. Indtil år 2013 er der arbejdet med en udbygning af kloakken og centralisering af rensningen. Der er udført kloakfornyelsesplanlægning for hele spildevandsanlægget, og kommunen er langt med en planmæssig fornyelse af spildevandsanlægget. Der er gjort en stor indsats for at reducere belastningen af recipienterne fra regnbetinget udløb.

I planperioden for 2013 – 2021 vil indsatsen blive koncentreret omkring følgende hovedområder:

- Løbende udbygning af spildevandsanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplaner.
- Kloakering af sommerhusområder.
- Reduktion af mængden af uvedkommende vand til renseanlæg.
- Fortsat forbedring af spildevandsrensningen fra spredt bebyggelse i det åbne land.
- Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb således, at indsatsen for en bedre tilstand i recipienter opretholdes, og at udledningerne ikke hindrer at recipienternes målsætning opfyldes.

Nedenfor er hovedpunkterne i spildevandsplanen nærmere beskrevet i et kort sammendrag.

Spildevandsanlæg

I Lemvig Kommune er der ca. 21.400 fastboende indbyggere. Det samlede kloakerede opland udgør ca. 1.534 ha i 2013. Heraf udgør fælleskloakerede oplande ca. 10 ha og separatkloakerede oplande ca. 1.524 ha.

Kloakfornyelse

Der er foretaget en digital registrering af hovedparten af spildevandsselskabets ledninger. Kloakfornyelsen vil i de kommende år ske i form af tiltag til reduktion af uvedkommende vand, dels ved indsivning af grundvand, dels ved fejltilslutninger af regnvand.

Etablering af nye kloakoplande

I planperioden 2013 - 2021 forventes det kloakerede opland i kommunen øget fra ca. 1.534 ha i 2013 til maksimalt ca. 2.094 ha i 2021. Væksten i det kloakerede areal er, dels en mulig tilvækst på ca. 166 ha ved byggemodning, dels en kloakering af eksisterende ejendomme på ca. 393 ha.

I nye byområder skal spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Hvis det er muligt skal tag- og overfladevand nedsives på egen grund og på grundejerens foranstaltning. I dette tilfælde skal det også undersøges, om det er muligt at nedsive vejvandet.

Kloakering med fællessystem vil ikke forekomme.





Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Ved kloakering af nye ejendomme i eksisterende oplande, f.eks. på ubebyggede grunde eller ved byfornyelse, skal tag- og overfladevand nedsives på egen grund og på grundejers foranstaltning, hvis det er muligt.

Investeringer

Der er ikke afsat et beløb i forbindelse med etablering af nye kloakoplande, da udgiften forventes at blive finansieret gennem tilslutningsbidraget.

Kloakfornyelse sker gennem separering af fælleskloakken samt udskiftning af dårlige ledninger generelt. I perioden er afsat 63,0 mio. kr. til kloakfornyelse herunder klimatilpasning.

Renseanlæg

Spildevandsrensningen foregår på spildevandsselskabet renseanlæg i Lemvig, Harboøre og Fjaltring. Disse kan samlet rense en spildevandsmængde svarende til 128.300 personer. Den gennemsnitlige teoretiske belastning af renseanlæggene er svarende til ca. 39.000 personer, fordelt med spildevand fra ca. 19.000 personer og ca. 20.000 fra erhverv.

For den spredte bebyggelse renses og afledes spildevandet individuelt oftest ved nedsivning og sjældnere ved udledning til vandløb eller søer. For disse private spildevandsanlæg skal der som minimum være en velfungerende bundfældningstank.

Planlægning

Spildevandet fra Remmerstrand og Gjeller Odde vil blive ført til Lemvig Renseanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet. Renseanlægget i Fjaltring vil blive nedlagt, da det miljømæssigt, teknisk og økonomisk set er en fordel at pumpe spildevandet til Harboøre. Spildevandet fra sommerhusområderne Vejlbjerg og Vrist vil blive ført til Harboøre Renseanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet.

Dermed vil kommunens spildevand blive renses på Harboøre Renseanlæg og Lemvig Renseanlæg.

Slam fra renseanlæggene behandles på et biogasanlæg, hvorefter det udbringes på landbrugsjord.

Transportsystemet fra Ramme til Harboøre Renseanlæg er dimensioneret for at spildevandet fra Møborg, Bækmarksbro, Brandborg, Nees, Bøvlingbjerg, Brørup og Fåre som i dag ledes til Lemvig Renseanlæg, kan blive ledt til Lomborg og videre til Harboøre Renseanlæg. Det vil først på et senere tidspunkt blive besluttet, om dette skal udføres.

Investeringer

Der vil i perioden blive investeret 27,4 mio. kr. i Harboøre og Lemvig Renseanlæg.

Regnbetinget udløb

I hele kommunen er der følgende udløb fra de kloakerede områder:





Udløbstype	Antal
Fælleskloak, overløb uden bassin	1 stk.
Fælleskloak, overløb med bassin	1 stk.
Separatkloak, regnvandsudløb direkte (uden bassin)	80 stk.
Separatkloak, regnvandsudløb gennem bassin	31 stk.
Overløb/udløb i alt	113 stk.

Tabel 1 Regnbetinget udløb til vandløb, fjord m.m.

Det er en forudsætning for etablering af nye kloakoplande samt nye udløb, at der gives udledningstilladelse, dvs. at der skal ske en godkendelse af udledningssted og -mængder.

Målsætninger i recipienter

I kommunen er der mange attraktive vandområder med høj målsætning. Desværre er målsætningen i mange vandløb og søer ikke overholdt. Årsagen til dette er primært spildevand fra ejendomme i det åbne land, intensiv landbrugsdrift, vandløbenes fysiske forhold og påvirkningen fra regnbetinget udledninger af spildevand.

Tiltag i planperioden

På de eksisterende udløb fra separatkloak er der planlagt 13 stk. bassiner samt 9 stk. sand- og oliefang på udløb, hvor der ikke skal anlægges bassin. De eksisterende overløbsbygværker på fælleskloakken planlægges nedlagt gennem separering.

Nødoverløb fra pumpestationer er normalt ikke at betragte som et regnbetinget udløb. Dog er der flere steder fejlagtigt tilsluttet regnvand på spildevandskloakken. Dette betyder, at der sker nødoverløb fra nogle pumpestationer under regn. Spildevandsselskabet har lokaliseret de berørte pumpestationer og vil minimere nødoverløbene, så de ikke er til gene for recipienterne.

Investeringer

Etablering af foranstaltninger på de regnbetinget udløb har en samlet investering på ca. 11,1 mio. kr.

Derudover vil spildevandsselskabet minimere regnbetingede nødoverløb fra pumpestationer, hvor der fejlagtigt er tilsluttet regnvand. Der er afsat 4,5 mio. kr. til dette.

Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land

I Lemvig Kommune er udpeget de recipienter, hvor målsætningen ikke er overholdt pga. spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Kommunen har arbejdet på denne opgave i forgangne planperiode, men er ikke helt færdig. Derudover forventes det, at de nye udpegede områder i vandplanen vil blive vedtaget.

Tiltag i planperioden

Der er opstillet en tidsplan for gennemførelse af forbedret rensning i oplandene til de udpegede recipienter.

Tidsplanen er vist i tabel 9.3 og 9.4 i afsnit 9 i spildevandsplanen. Den viser, hvor langt kommunen er nået med udsendelse af påbud, samt hvornår kommunen senest vil give påbud om forbedret rensning, hvis afløbsforholdene ikke er i orden.

Sammen med påbuddet skal spildevandsselskabet tilbyde at etablere forbedret rensning. Ønsker ejeren at tage imod tilbuddet om forbedret rensning, skal der betales tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder, når spildevandsselskabet har etableret en tilslutningsmulighed. Ved etablering af et biologisk minirensesanlæg forfalder tilslutningsbidraget





allerede ved indgåelse af kontrakten. Vandaflædningsbidrag opkræves fra det tidspunkt anlægget tages i brug.

I flere områder er det valgt, at ejendomme skal tilsluttes spildevandsselskabet anlæg. Disse områder kaldes kloakopland.

Investeringer

Det forventes, at ejere af ejendomme med de individuelle løsninger, i stor udstrækning selv vil stå for dette, hvorfor der ikke er sat midler til dette.

Til den planlagte kloakering af ejendomme i det åbne land er der afsat ca. 8,0 mio. kr.

Sommerhusområder

Tiltag i planperioden

Sommerhusområdet ved Vrist, Vejlby, Gjeller Odde og Remmerstrand skal kloakeres af spildevandsselskabet. Ejerne skal selv bortskaffe overfladevandet på egen grund. Kloakeringen forventes udført i perioden 2013 til 2016.

Investeringer

Investeringen ved kloakeringen af de:

- ca. 1000 sommerhus/grunde i Vrist/Vejlby er ca. 39,6 mio. kr.
- ca. 725 sommerhuse/grunde på Gjeller Odde er ca. 25,0 mio. kr.
- ca. 60 sommerhuse/grunde i Remmerstrand er ca. 6,0 mio. kr.

Investeringer

Den efterfølgende tabel viser investeringens hovedposter i de enkelte år 2013-2016 samt for perioden 2017-21. Beløbsangivelser er i mio. kr. ekskl. moms. Bortset fra udgifter til byggemodning, finansieres drift og investeringer primært gennem en indtjening på de tilsluttede ejendommers vandforbrug.

Nr.	Investeringer	2013	2014	2015	2016	2017-21	I alt
1	Lemvig og Harbøre Renseanlæg	3,0	5,1	2,4	3,0	13,9	27,4
2	Diverse mindre anlægsarbejder	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	13,5
3	Etablering af "spildevandsmålere"	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5	2,7
4	Kloakseparering af Gudumstad	0,5	-	-	-	-	0,5
5	Renovering af pumpestationer	1,1	1,1	1,1	1,1	5,5	9,9
6	Nye dæksler og brøndringe	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0	3,6
7	Regnvandsbassiner	1,7	2,0	2,5	1,5	3,4	11,1
8	Spildevand i det åbne land	4,0	4,0	-	-	-	8,0
9	Harbøreland - Kloakering af sommerhuse	14,6	10,0	10,0	5,0	-	39,6
10	Thyborøn - Renovering af hovedpumpestation	1,5	-	-	-	-	1,5
11	Remmerstrand - Kloakering	3,0	2,7	0,3	-	-	6,0
12	Gjeller Odde - Kloakering	5,5	10,0	9,5	-	-	25,0
13	Lemvig - Separering af Alahärmävej	2,4	0,2	-	-	-	2,5
14	Nees - Separering	4,5	0,5	-	-	-	5,0
15	Generel kloakfornyelse/klimatilpasning	-	-	9,0	9,0	45,0	63,0
16	Lemvig - Renovering af fjordledning	-	4,5	-	-	-	4,5
17	Lokalisering af uvedkommende vand	0,5	0,5	-	-	-	1,0
18	Aflastningsbassiner ved pumpestationer	-	-	1,0	1,5	2,0	4,5
-	Samlede anlægsudgifter [mio. kr.]	44,4	42,7	38,0	23,3	80,8	229,3

Tabel 2 Anlægsudgifter ekskl. moms i mio. kr. – priseniveau 2012





3. Screening for miljøvurdering af forslag til spildevandsplan 2013 -2021

Spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09 2009.

Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Indledende screening (step 1)	Ja	Nej	Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4, jf. §3, stk.1, nr. 1	X		Bilag 4 pkt., 11.: Andre projekter, punkt c: rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).
Kan planen påvirke et internationalt beskyttelsesområde, jf. §3, stk. 1 nr. 2		X	Det vurderes ikke at være direkte påvirkninger af habitatområder, som følge af eksempelvis udledninger.

Nedenstående skema indeholder en vurdering af spildevandsplanens påvirkninger på miljøet indenfor en række temaer. Punkterne i skemaet er hentet dels fra lovens bilag 2 og dels fra vejledningen til loven.

Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet.	Ikke relevant/ikke væsentlig påvirkning	Positiv påvirkning	Væsentlig /vurderes nærmere	Bemærkninger/begrundelser
Biologisk mangfoldighed				
Dyre-og planteliv samt mangfoldighed		X		Spildevandsplanen medfører reduceret stof-og hydraulisk belastningen af vandløb, søer og kystvande. Herved øges sandsynligheden for en øget biodiversitet for flora og fauna. Samtidig bedres muligheden for at opfylde miljømålene i vandplanerne.
Fredning og naturbeskyttelse	X			Spildevandsplanen vurderes ikke at have nogen negativ indflydelse på naturbeskyttede-områder. Planen forudsætter neddrøsling af udledninger til vandløb. Næringsstofbelastningen vil ikke blive øget til Natura 2000 områder, og der er ikke planlagt nogle aktiviteter, der griber forstyrrende ind i de naturtyper, arter og fugle som er beskyttet i forhold til Habitatdirektivet. Der er i planen ingen indgriben i fredede områder eller aktiviteter, der kan virke forstyrrende herpå.
Befolkning/materielle goder				
Friluftsliv/rekreative interesser		X		På grund af den vandmiljøforbedrende effekt kan planen have en væsentlig positiv indvirkning på friluftaktiviteter såsom lystfiskeri og badning.
Materielle goder		X		Mindre risiko for oversvømmelser fra kloaksystemet.
Sundhed				
Sikkerhed og sundhed		X		Spildevand og aerosoler indeholder mange mikroorganismer, hvoraf nogle er sygdomsfremkaldende og smitsomme. Der skal derfor af hensyn til sikkerheden og sundheden for renseanlæggenes ansatte arbejdes efter en række regler og retningslinjer, der er fastsat i loven om





Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet.	Ikke relevant/ikke væsentlig påvirkning	Positiv påvirkning	Væsentlig /vurderes nærmere	Bemærkninger/begrundelser
				arbejdsmiljø. Ved indførelse af separatkloakering og udbygning med regnvandsbassiner, vil risikoen for hændelser med overløb af urensset spildevand reduceres, derved reduceres risikoen for, at personer bliver syge, som følge af kontakt med urensset spildevand. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land vil minimere risikoen for lokale påvirkninger af drikkevandsboringer. Badevandskvaliteten vil forbedres som følge af ovenstående.
Jordbund				
Jordforurening (registreret/ikke registreret)	X			Arealerne, hvor der er planlagt regnvandsbassiner er ikke kortlagt på V1 eller V2 niveau.
Risiko for forurening	X			Arealerne, hvor der er planlagt regnvandsbassiner er ikke kortlagt på V1 eller V2 niveau.
Jordhåndtering/flytning	X			Hvis der under anlægsarbejdet konstateres forurenede jord, enten ved etablering af bassiner eller ledninger, skal arbejdet standses. Den forurenede jord skal håndteres jf. retningslinjerne i jordforureningsloven.
Vand				
Overfladevand		X		Ved tiltag i det åbne land, tiltag til reduktion af uvedkommende vand på renseanlæggene, bedre rensning ved spildevandsudløb samt nedsivning af tag- og overfladevand reduceres udledningen af forurenende stoffer til vandområder.
Udledning af spildevand		X		Reduktion af uvedkommende vand til renseanlæggene, tiltag i det åbne land og bedre rensning ved spildevandsudløb vil reducere udledning af forurenende stoffer til vandområder. Dette vil resultere i en forbedring af miljøtilstanden i de lokale recipienter.
Risiko for forurening af grundvand		X		Renovering af kloaksystemer vil resultere i tætte ledningsnet med minimal risiko for udsivning af spildevand til grundvandet. Derudover vil forbedret spildevandsrensning ligeledes mindske risikoen for forurening af grundvandsressourcerne.
Luft, støj, støv				
Luft	X			Der må påregnes støvende arbejde i anlægsperioden.
Støj og vibrationer	X			I anlægsfasen kan der være øget støjpåvirkning fra entreprenørmaskiner. Der forventes ikke øget støj i forbindelse med driften af renseanlæg eller pumpningen af spildevand.





Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet.	Ikke relevant/ikke væsentlig påvirkning	Positiv påvirkning	Væsentlig /vurderes nærmere	Bemærkninger/begrundelser
Trafik og transport				
Sikkerhed/tryghed	X			
Trafikafvikling/belastning	X			Ved anlægsarbejder ved etablering af spildevandsledninger m.v. vil der under udførelsen kunne forekomme hastighedsbegrænsning og omkørsel. Øget trafik kan forekomme under anlægsfasen.
Ressourcer				
Arealforbrug	X			Mindre arealer anvendes til etablering af bassiner og trykledninger.
Energiforbrug	X			Etablering af pumpestationer og trykledninger øger elforbruget.
Vandforbrug	X			Ved planen forventes ikke en øgning eller ændring af vandforbruget.
Ressourcer				
Produkter, materialer, råstoffer	X			Etablering af bassiner og ledninger vil medføre forbrug af materialer. Stigningen vurderes at være underordnet på regionalt niveau.
Kemikalier, miljøfremmede stoffer	X			Det forventes ikke at ske ændringer i anvendelse af fældningsmidler på forsyningens renseanlæg.
Affald	X			Der forventes en mindre forøgelse af slamproduktionen som følge af etablering af nye kloakoplande. Målsætningen for slamhåndteringen er fortsat, at anvende slammet som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord.
Landskab				
Landskabelig værdi /byarkitektonisk værdi	X			I forbindelse med etableringen af regnvandsbassiner, pumpestationer og ledninger tages der højde for udformningen, så de naturligt og visuelt indpasses i omgivelserne.
Grønne områder		X		Regnvandsbassiner i grønne områder kan etableres enten som lukkede, underjordiske eller åbne bassiner, der tilpasses og udformes, så de falder naturligt ind i omgivelserne.
Skovrejsning /skovnedlæggelse	X			Ved placering af regnvandsbassiner, pumpestationer og ledninger tages der højde for eksisterende skovområder.
Kulturarv				
Kulturhistoriske forhold	X			Regnvandsbassiner, pumpestationer og ledninger placeres under hensyntagen til beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder og eventuelle andre kulturarvsværdier.
Landbrug				
Slamhåndtering	X			Nuværende slamhåndtering med udspreddning på landbrugsjord fortsætter i planperioden.





Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet.	Ikke relevant/ikke væsentlig på-	Positiv påvirkning	Væsentlig /vurderes nærmere	Bemærkninger/begrundelser
Klimatiske faktorer				
Eventuel påvirkning af klima		X		Planen vurderes ikke at medføre negative påvirkninger på klimaet. Derimod er klimatiske ændringer, såsom kraftige regnhændelser indarbejdet i planen, således håndteringen af regn- og spildevand er mere fremtidssikret.

Miljøvurdering ?	Ja	Nej	Bemærkninger
		X	De negative effekter, der er identificeret ved realisering af spildevandsplanen, vurderes at være af mindre betydning. Planen vurderes overordnet set at medfører positive effekter på vandmiljøet.

4. Konklusion

I screeningen af spildevandsplanens indvirkning på miljøet, er der undersøgt 27 specifikke punkter. Det er vurderet, at spildevandsplanen ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på miljøet på en række områder.

De planlagte tiltag i spildevandsplanen for 2013-2021 har overordnet set en positiv effekt på en række miljøparametre, som er præsenteret i screeningsskemaet. Det gælder især i forhold til vandmiljøet, hvor miljøtilstanden i en række recipienter forventes forbedret. Dette medfører, at Vandplanens miljømål for de enkelte recipienter har større mulighed for at opfyldes.

Anlægsarbejder kan medføre negative påvirkninger af de trafikale forhold og kan give støvende og støjende gener under anlægsfasen.

Forslaget til spildevandsplanen 2013 – 2021 vurderes samlet set ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør Miljøvurderingslovens § 3 stk. 2¹, hvorfor det konkluderes, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af planen.

5. Offentliggørelse af afgørelse om ikke at udføre miljøvurdering af spildevandsplanen 2013 – 2021.

Screeningen har resulteret i en afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af Spildevandsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Denne afgørelse skal offentliggøres med begrundelse og klagevejledning. Klagefristen er jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4 uger.

¹ Lov nr. 936 af 24/09 2009 om miljøvurdering af planer og programmer.

