

2022 Udløbsskema for Harboøre												Udskrevet den 10-05-2022					Side 1	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Status																		
H01U	LVS	JA	Grøft ved		H01	SE	2,60	286				140	16.101	97	32	5		
H02U	LVS	JA	Grøft fra Lærkegade		H02	SE	6,26	689				140	38.817	233	78	12		
H03U	LVS	JA	Grøft ved		H03	SE	2,93	322				140	18.155	109	36	5		
H10U	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H10	SE	2,06	227				140	12.803	77	26	4		
H09U *	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H05	SE	4,12	453				140	25.544	153	51	8		
H04U	LVS	JA	Grøft fra Industrivej		H04	SE	1,29	142				140	7.994	48	16	2		
HC2U	V		Hovedkanal 1		HC2	SFR	0,11	5	5	17	k	0,05	682	2	1	0	Udløb fra cykelsti	
HC1U	V		Hovedkanal 1		HC1	SFR	0,24	5	5	191	k	0,05	1.488	4	2	0	Udløb fra cykelsti	
8 udløb							19,61		208			121.584		722	242	36		
Planlægning																		
H01U	LVS	JA	Grøft ved		H01	SEF	2,60	286			b-l	140	16.101	97	32	5	Der anlægges sand- og oliefang	
H02U	LVS	JA	Grøft fra Lærkegade		H02	SEF	6,26	689			b-l	140	38.817	233	78	12	Der anlægges sand- og oliefang	
H03U *	LVS	JA	Grøft ved		H03	SEF	5,15	567			b-l	140	31.956	192	64	10	Opland udvides + etablering af SOF	
H10U	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H10	SEF	2,06	227			b-l	140	12.803	77	26	4	Der anlægges sand- og oliefang	
H09U *	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H05	SEF	5,22	574			b-l	140	32.349	194	65	10	SOF + udvidelse af opland.	
H08U *	LVS	JA	Grøft ved Lemvigvej		H08	SEF	3,35	368			l-b	140	20.760	125	42	6	Nyt udløb	
H04U *	LVS	JA	Grøft fra Industrivej		H04	SEF	1,89	208			b-l	140	11.744	70	23	4	Opland udvides + SOF	
7 udløb		Sum plan					26,54		0			164.531		987	329	49		
2 udløb		Sum uændrede oplande					0,35		208			2.170		5	3	0		
9 udløb		Sum total					26,89		208			166.701		992	333	50		

2022 Udløbsskema for Lemvig												Udskrevet den 10-05-2022					Side 2
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RA03D	LVS		Lem Vig		A03D	SE	0,88	96				140	5.430	33	11	2	
RA01A1 *	LVS		Lem Vig		A01A1	SE	7,14	786				140	44.299	266	89	13	
RA01B1	LVS		Lem Vig		A01B1	SE	1,69	186				140	10.490	63	21	3	
RA01C	LVS		Lem Vig		A01C1	SE	0,41	46				140	2.567	15	5	1	
RA01D1	LVS		Lem Vig		A01D1	SE	3,69	406				140	22.878	137	46	7	
RA03A	LVS	JA	Lem Vig		A03A	SE	2,03	223				140	12.574	75	25	4	
RA03C1 *	LVS		Lem Vig		A03C1	SE	7,25	798				140	44.956	270	90	13	Naturbassin i oplandet.
RA06C2	LVS		Lem Vig		A06C2	SFR	2,38	200	200	90		0,50	14.731	35	24	2	Løber til RA02A1
RA03B	LVS		Lem Vig		A03B	SE	0,50	54				140	3.069	18	6	1	
RA08A	LVS		Lem Vig		A08A	SFR	1,68	20	20	100		1,00	10.416	25	17	1	
RA05A	LVS	JA	Lemvig Sø		A05A	SE	0,59	65				140	3.646	22	7	1	
RA09D2 *	LVS		Lemvig Sø		A09D2	SFR	10,49	150	150	1.600		0,10	65.044	156	104	8	Til Lemvig Sø gennem RA05C.
RA05B	LVS		Lemvig Sø		A05B	SE	2,51	277			i	140	15.587	94	31	5	Udløb i grøft til søen
RA04D1 *	LVS		Lemvig Sø		A04B1	SE	2,25	248				140	13.974	84	28	4	
RA05C *	LVS	JA	Lemvig Sø		A05C	SE	8,69	956				140	53.884	323	108	16	
RA05E	LVS		Lemvig Sø		A05E	SE	0,16	17				140	967	6	2	0	Udløb i grøft til søen
RA05D	LVS		Lemvig Sø		A05D	SE	0,73	81				140	4.557	27	9	1	I virkeligheden er der 10-20 udløb.
RA04A9 *	LVS	JA	Lemvig Sø		A04A9a	SFR	0,08	30	30	6.500	a-b-d-e-k	0,05	496	1	1	0	
RA04A1 *	LVS		Lemvig Sø		A04A1	SE	4,61	507				140	28.571	171	57	9	
RA04A6 *	LVS	JA	Lemvig Sø		A04A6A	SFR	13,78	100	100	1.170		0,50	85.448	205	137	10	Løber til opland A04A5
RAV1 *	LVS	JA	Ballevej Grøft		AV1B1	SFR	25,17	60	60	4.380	a	0,20	156.052	375	250	19	Hele oplandet er separeret.
RAV2A1	LVS		Ballevej Grøft		AV2A1	SFR	6,64	30	30	350		2	41.143	99	66	5	Bassin Industrivej 39 2.270 m³
RAV1G	LVS		Ballevej Grøft		AV1G	SE	0,32	35				140	1.992	12	4	1	
RAV1C	LVS		Ballevej Grøft		AV1C	SE	1,04	115				140	6.454	39	13	2	
RAV1A2 *	LVS	JA	Ballevej Grøft		AV1A2	SE	5,32	585				140	32.959	198	66	10	
RAV1A1	LVS		Ballevej Grøft		AV1A1	SFR	3,45	25	25	900		0,05	21.402	51	34	3	Løber til RAV1A2.
RAV5A	LVS		Heldum Bæk		AV5A	SFR	0,32	5	5	500		0,05	1.953	5	3	0	
RA08C4	LVS	JA	Tannebæk		A08C0	SF	1,59	8	8	480	b-l	0,05	9.839	59	20	3	
RA02A1 *	LVS	JA	Å ledningen		A02A1	SE	26,68	2.934				140	165.394	992	331	50	"Å-ledningen"
29 udløb							142,06		16.070			880.774	3.857	1.603	193		

2022 Udløbsskema for Lemvig												Udskrevet den 10-05-2022					Side 3
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Planlægning																	
RAØ3A *	LVS	JA	Lem Vig		AØ3A	SEF	2,16	238				140	13.420	81	27	4	Lille udvidelse af opland og
RAØ8C	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ8C3	SFR	2,17	8	8	390	l-b-a	0,20	13.432	32	21	2	Nyt udløb. Til søen gennem RAØ5C.
RAØ5C *	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ5C	SFR	11,31	500	500	1.200	a-b-d-e-k	0,10	70.138	168	112	8	Bassin, men ikke muligt for hele
RAØ5A	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ5A	SEF	0,59	65			b-l	140	3.646	22	7	1	Der anlægges sand- og oliefang
RAØ4A6 *	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ4A6A	SFR	9,41	100	100	1.170		0,20	58.336	140	93	7	Ændring i oplandstilslutninger
RAØ4A9 *	LVS	JA	Lemvig Sø		AØ4A9	SFR	17,64	30	30	6.500	a-b-d-e-k	0,05	109.349	262	175	13	Udvidelse af opland.
RAV1A2 *	LVS	JA	Ballevad Grøft		AV1A2	SFR	5,71	8	8	1.140	a	0,50	35.390	85	57	4	Synergiprojekt
RAV1 *	LVS	JA	Ballevad Grøft		AV1B1	SFR	26,85	60	60	4.380	b-l	0,50	166.442	399	266	20	Mindre udvidelse af opland.
RAV1H *	LVS	JA	Ballevad Grøft		AV1H	SFR	43,76	35	35	8.800	a-b-d-e	0,50	271.303	651	434	33	Nyt udløb fra erhvervsområder i
RAØ8C4 *	LVS	JA	Tannebæk		AØ8C4	SFR	2,81	8	8	1.140	b-l	0,05	17.413	104	35	5	Opland udvides.
RAØ4A10 *	LVS	JA	Fåre Mølleå		AØ4A10	SFR	32,28	26	26	6.500	a-b-d-e	0,50	200.167	480	320	24	Nyt udløb fra erhvervsområder i
RAØ2A1 *	LVS	JA	Å ledningen		AØ2A1	SE	29,80	3.278				140	184.772	1.109	370	55	Opland udvides.
12 udløb	Sum plan						184,49			31.220		1.143.806		3.534	1.918	177	
20 udløb	Sum uændrede oplande						58,14			3.540		360.482		1.606	659	80	
32 udløb	Sum total						242,63			34.760		1.504.289		5.140	2.577	257	

2022 Udløbsskema for Thyborøn												Udskrevet den 10-05-2022					Side 4
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
T01U013 *	LVS	JA	Thyborøn Kanal		T01H	SEF	4,99	548				140	30.909	185	62	9	Pumpestation fungerer som SOF
T01U006	LVS		Thyborøn Kanal		T01A	SE	0,11	12				140	670	4	1	0	
T01U030	LVS		Thyborøn Kanal		T01N	SE	3,00	330				140	18.600	112	37	6	
T01U029	LVS		Thyborøn Kanal		T01M	SE	1,07	118				140	6.653	40	13	2	
T01U027	LVS		Thyborøn Kanal		T01L	SE	0,69	76				140	4.266	26	9	1	
T01U025	LVS		Thyborøn Kanal		T01K	SE	0,33	36				140	2.034	12	4	1	
T01U040	LVS		Thyborøn Kanal		T01P	SE	0,63	70				140	3.925	24	8	1	
T01U019	LVS		Thyborøn Kanal		T01I	SE	1,16	128				140	7.211	43	14	2	
T01U041	LVS		Thyborøn Kanal		T01Q	SE	0,83	91				140	5.140	31	10	2	
T01U012	LVS		Thyborøn Kanal		T01G	SE	1,71	188				140	10.608	64	21	3	
T01U011	LVS		Thyborøn Kanal		T01F	SE	1,27	140				140	7.893	47	16	2	
T01U010 *	LVS		Thyborøn Kanal		T01E	SE	5,62	619				140	34.863	209	70	10	
T01U009	LVS		Thyborøn Kanal		T01D	SE	0,09	10				140	577	3	1	0	
T01U008	LVS		Thyborøn Kanal		T01C	SE	0,47	51				140	2.883	17	6	1	
T01U007	LVS		Thyborøn Kanal		T01B	SE	0,13	14				140	812	5	2	0	
T01U024	LVS		Thyborøn Kanal		T01J	SE	1,33	146				140	8.246	49	16	2	
T09U100	LVS		Thyborøn Kanal		T09D	SE	1,65	182				140	10.255	62	21	3	
T01U042	LVS		Thyborøn Kanal		T01U	SE	0,25	28			e-k	140	1.550	9	3	0	
T09U170	K		Thyborøn Kanal		T09K	SEF	0,35	39			f-k	140	2.201	13	4	1	
T09U160	P		Thyborøn Kanal		T09J	SEF	0,52	57			f	140	3.224	19	6	1	
T09U150	P		Thyborøn Kanal		T09I	SEF	0,26	28			f	140	1.600	10	3	0	
T09U140	P		Thyborøn Kanal		T09H	SEF	0,26	28			f	140	1.600	10	3	0	
T01U035	LVS		Thyborøn Kanal		T01O	SE	1,03	113				140	6.380	38	13	2	
T09U120	LVS		Thyborøn Kanal		T09F	SEF	3,78	416			e-k	140	23.450	141	47	7	
T01U043	LVS		Thyborøn Kanal		T01V	SE	0,35	39			e-k	140	2.170	13	4	1	
T09U090	LVS		Thyborøn Kanal		T09C	SE	3,28	361				140	20.324	122	41	6	
T09U085	LVS		Thyborøn Kanal		T09B	SE	2,73	300				140	16.932	102	34	5	
T09U080	LVS		Thyborøn Kanal		T09A	SE	0,45	49				140	2.771	17	6	1	
T07U051 *	LVS		Thyborøn Kanal		T01T	SE	4,19	461				140	25.987	156	52	8	
T01U052	LVS		Thyborøn Kanal		T01S	SE	3,71	408				140	23.008	138	46	7	

2022 Udløbsskema for Thyborøn												Udskrevet den 10-05-2022					Side 5
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
T09U130	LVS		Thyborøn Kanal		T09G	SEF	7,57	832				140	46.915	281	94	14	
T04U010 *	LVS		Lagunen		T04A	SE	4,28	470				140	26.515	159	53	8	
32 udløb							58,09			0		360.169	2.161	720	108		
Planlægning																	
T09U110	LVS	JA	Thyborøn Kanal		T09E	SEF	1,68	185				140	10.423	63	21	3	Nyt udløb.
T01U013 *	LVS	JA	Thyborøn Kanal		T01H	SEF	5,71	628				140	35.373	212	71	11	Opland udvides.
T09U125	LVS	JA	Thyborøn Kanal		T09L	SEF	5,13	565			e-k	140	31.837	191	64	10	Nyt udløb
T09U180	P	JA	Thyborøn Kanal		T09M	SEF	4,24	467			f-k	140	26.307	158	53	8	Nyt udløb
4 udløb	Sum plan						16,76			0		103.940	624	208	31		
31 udløb	Sum uændrede oplande						53,11			0		329.259	1.976	659	99		
35 udløb	Sum total						69,87			0		433.199	2.599	866	130		

2022 Udløbsskema for Bonnet												Udskrevet den 10-05-2022					Side 6
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RC2.4 *	LVS	JA	Ramme Å		C2.1	SFR	5,71	400	400	240		0,50	35.433	85	57	4	
RC2.2	LVS	JA	Ramme Å		C2.2	SFR	2,47	70	70	1.000		0,05	15.327	37	25	2	Qa og volumen er skønnet
2 udløb							8,19			1.240			50.760	122	81	6	
Planlægning																	
RC2.4 *	LVS	JA	Ramme Å		C2.1	SFR	5,71	130	130	240		1,00	35.433	85	57	4	Udløbsvandføring reduceres.
RC2.2 *	LVS	JA	Ramme Å		C2.2	SFR	2,99	5	5	1.200		0,05	18.527	44	30	2	Opland udvides og Qa reduceres.
2 udløb	Sum plan						8,70			1.440			53.960	130	86	6	
0 udløb	Sum uændrede oplande						0,00			0			0	0	0	0	
2 udløb	Sum total						8,70			1.440			53.960	130	86	6	

2022 Udløbsskema for Brandborg												Udskrevet den 10-05-2022					Side 7
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Bækmarksbro												Udskrevet den 10-05-2022					Side 8
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RE1.6 *	LVS		Flynder Å		E1.5	SFR	4,69	18	18	1.180		0,05	29.056	70	46	3	
RE1.4	LVS		Flynder Å		E1.4	SE	0,94	103				140	5.816	35	12	2	
RE1.3	LVS		Flynder Å		E1.3	SE	0,13	14				140	775	5	2	0	
RE1.7	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.7	SE	0,35	38				140	2.155	13	4	1	
RE1.2 *	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.2	SE	2,59	285				140	16.046	96	32	5	
RE1.1 *	LVS		Bækmarksbro Å		E1.1	SF	4,48	300	300	300	b-e	0,20	27.776	167	56	8	Gamle beluftningsbassin.
RE1.9	LVS	JA	Torp Bæk		E1.9	SE	1,32	145				140	8.184	49	16	2	
7 udløb							14,48			1.480			89.806	434	168	22	
Planlægning																	
RE1.7 *	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.7	SFR	2,42	5	5	1.000		0,05	14.979	36	24	2	Etab. af bassin ved opl.udvidelse.
RE1.2 *	LVS	JA	Bækmarksbro Å		E1.2	SFR	3,82	5	5	1.500		0,05	23.706	57	38	3	Etab. af bassin ved opl.udvidelse.
RE1.9 *	LVS	JA	Torp Bæk		E1.9	SFR	1,40	5	5	500	b	0,05	8.661	21	14	1	Eableres når opland udvides.
3 udløb	Sum plan						7,64			3.000			47.346	114	76	6	
4 udløb	Sum uændrede oplande						10,23			1.480			63.422	276	115	14	
7 udløb	Sum total						17,87			4.480			110.769	390	191	19	

2022 Udløbsskema for Bøvlingbjerg og Brørup												Udskrevet den 10-05-2022					Side 9
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RD1.31A	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.3.1A	SF	1,71	3	3	200	a-d	1,00	10.571	63	21	3	Udledningstilladelse 20. maj 2005
RD1.5.2 *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.4.1	SFR	7,89	27	27	1.800	a-b-k	0,10	48.951	117	78	6	
RD1.3.1 *	LVS		Fåre Mølleå		D1.3.1	SE	3,27	360				140	20.274	122	41	6	
RD1.2	LVS		Fåre Mølleå		D1.2	SE	0,62	68				140	3.841	23	8	1	
RD1.1.1	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.1.1	SE	4,56	501				140	28.253	170	57	8	
5 udløb							18,05			2.000			111.891	495	204	25	
Planlægning																	
RD1.31A *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.3.1A	SFR	2,60	3	3	800	a-d	0,10	16.126	97	32	5	Opland og bassin udvides og type
RD1.5.2 *	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.4.1	SFR	9,16	10	10	3.000	a-b-k	0,10	56.785	136	91	7	Opland udvides og evt. bassin og Qa
RD1.1.1	LVS	JA	Fåre Mølleå		D1.1.1	SEF	4,56	501			b-l	140	28.253	170	57	8	Etablering af sand- og oliefang
3 udløb		Sum plan					16,32			3.800			101.165	403	180	20	
2 udløb		Sum uændrede oplande					3,89			0			24.115	145	48	7	
5 udløb		Sum total					20,21			3.800			125.280	547	228	27	

2022 Udløbsskema for Dybe Kirkeby og Dybe Mejeriby												Udskrevet den 10-05-2022					Side 10
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Fabjerg												Udskrevet den 10-05-2022					Side 11
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RB2.2	V		Havreballe Grøft		B2.5	SFR	0,36	1	1	194	b-f-l	0,05	2.232	5	4	0	
RB2.1 *	LVS	JA	Havreballe Grøft		B2.1	SF	4,67	9	9	420	b-f-l	2	28.980	174	58	9	Qa (ukendt) = 2 l/s/red.ha i plan.
2 udløb							5,03			614			31.212	179	62	9	
Planlægning																	
RB2.1 *	LVS	JA	Havreballe Grøft		B2.1	SFR	5,14	5	5	2.000		0,05	31.888	191	64	10	Udvidelse af bassin/type og opland.
1 udløb	Sum plan						5,14			2.000			31.888	191	64	10	
1 udløb	Sum uændrede oplande						0,36			194			2.232	5	4	0	
2 udløb	Sum total						5,50			2.194			34.120	197	67	10	

2022 Udløbsskema for Ferring												Udskrevet den 10-05-2022					Side 12
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
RA8.2	LVS		Hestdal Bæk		A8.2	SE	2,17	238				140	13.435	81	27	4	Via dræn til Hestdal Bæk
RA8.1	LVS	JA	Hestdal Bæk		A8.1	SFR	3,20	8	8	1.000		0,05	19.839	48	32	2	Qa og volumen er skønnet.
2 udløb							5,37			1.000			33.274	128	59	6	
Planlægning																	
RA8.1 *	LVS	JA	Hestdal Bæk		A8.1	SFR	3,48	8	8	1.000		0,10	21.562	52	34	3	Opland udvides.
1 udløb	Sum plan						3,48			1.000			21.562	52	34	3	
1 udløb	Sum uændrede oplande						2,17			0			13.435	81	27	4	
2 udløb	Sum total						5,64			1.000			34.997	132	61	7	

2022 Udløbsskema for Fjaltring												Udskrevet den 10-05-2022					Side 13
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Fåre												Udskrevet den 10-05-2022					Side 14	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Status

RF1.1	LVS		Fåre Mølleå		F1.1	SFR	1,45	10	10	450	b-l	0,05	9.015	22	14	1	Etableret 2011.
1 udløb							1,45		450				9.015	22	14	1	

Planlægning: ingen

2022 Udløbsskema for Gjeller Odde												Udskrevet den 10-05-2022					Side 15
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Gudum												Udskrevet den 10-05-2022					Side 16	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Status																		
RL1.2	LVS		Klostermølle Å	RL1.1	L1.3	SEF	4,34	477				140	26.896	161	54	8	Planlægges nedlagt.	
RL1.1	LVS	JA	Fald Å		L1.1	SE	2,23	245			i-l	140	13.820	83	28	4		
2 udløb							6,57	0				40.715	244	81	12			
Planlægning																		
RL1.1 *	LVS	JA	Fald Å		L1.1	SFR	7,92	6	6	4.200	i-l	0,05	49.126	118	79	6	Etab. af bassin og tilslutning af L1.3.	
1 udløb	Sum plan						7,92	4.200				49.126	118	79	6			
1 udløb	Sum uændrede oplande						4,34	0				26.896	161	54	8			
2 udløb	Sum total						12,26	4.200				76.021	279	132	14			

2022 Udløbsskema for Harpøt Bæk												Udskrevet den 10-05-2022					Side 17
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Klinkby - Hove - Tørringhuse												Udskrevet den 10-05-2022					Side 18	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Status																		
RA3.9	LVS		Hove Å		A3.9	SE	0,54	59				140	3.348	20	7	1		
RA3.7	LVS		Hove Å		A3.7	SF	6,67	11	11	870	a	1,00	41.329	248	83	12	Desuden bassin Hovvinkelvej 20.	
RA3.6	LVS		Hove Å		A3.6	SE	0,41	45				140	2.542	15	5	1		
RA3.5	LVS		Hove Å		A3.5	SEF	3,66	402			a-b-l	140	22.680	136	45	7	Ikke opnået tilladelse til etablering af	
RA3.1 *	LVS	JA	Vestersø Landkanal		A3.1	SF	3,43	8	8	520	a-b-l	0,50	21.263	128	43	6		
5 udløb						14,70			1.390			91.162		547	182	27		
Planlægning																		
RA3.1 *	LVS	JA	Vestersø Landkanal		A3.1	SFR	3,99	8	8	800	a-b-l	0,20	24.757	149	50	7	Opland og bassin udvides samt vådt	
1 udløb		Sum plan					3,99			800			24.757		149	50	7	
4 udløb		Sum uændrede oplande					11,27			870			69.899		419	140	21	
5 udløb		Sum total					15,27			1.670			94.655		568	189	28	

2022 Udløbsskema for Langerhuse												Udskrevet den 10-05-2022					Side 19
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Lomborg												Udskrevet den 10-05-2022					Side 20	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

RC3.2	LVS		Gadebæk	RC3.1	C3.2	SE	0,20	22				140	1.246	7	2	0	
RC3.1	LVS		Gadebæk	RC3.3	C3.1	SF	3,32	8	8	460	b-l	0,50	20.590	124	41	6	
RC3.4	LVS		Glarbjerg Bæk		C3.5	SF	1,47	8	8	170	b-l	0,50	9.112	55	18	3	
RC3.3 *	LVS		Glarbjerg Bæk	RC3.4	C3.3	SFR	3,80	8	8	480	b-l	1,00	23.543	57	38	3	
4 udløb							8,79		1.110			54.491	242	100	12		

2022 Udløbsskema for Møborg												Udskrevet den 10-05-2022					Side 21	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Planlægning: ingen

2022 Udløbsskema for Nørre Nisum												Udskrevet den 10-05-2022					Side 23	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Status																		
RB1.5 *	LVS		Øster Stokholm Bæk		B1.10	SE	6,34	698				140	39.320	236	79	12	Internt bassin i opland B1.7	
RB1.16	LVS		Nr. Budsgård Bæk		B1.16	SFR	1,00	5	5	300	a-b-d-e-k	0,05	6.200	15	10	1	Eks. sø udnyttes til bas.	
RB1.14 *	LVS	JA	Nr. Budsgård Bæk		B1.12	SE	5,31	584				140	32.903	197	66	10		
RB1.4	LVS		Fenskær		B1.4	SF	0,52	15	15	100		0,05	3.218	19	6	1		
RB1.13	LVS		Fenskær		B1.15	SE	0,54	60				140	3.367	20	7	1		
RB1.11 *	LVS		Fenskær		B1.11	SFR	0,49	5	5	100	b	0,05	3.026	7	5	0	Afløb til Fenskær via dræn.	
RB1.1 *	LVS		Fenskær		B1.1	SFR	17,97	1.000	1.000	3.300		0,05	111.390	662	221	33	Rensegrader = 0 da det våde volumen	
7 udløb							32,16		3.800			199.424		1.157	393	58		
Planlægning																		
RB1.14 *	LVS	JA	Nr. Budsgård Bæk		B1.12	SFR	6,28	5	5	3.300	a-b	0,05	38.942	93	62	5	Volumen afhænger af valg af	
1 udløb		Sum plan					6,28		3.300			38.942		93	62	5		
6 udløb		Sum uændrede oplande					26,86		3.800			166.520		959	327	48		
7 udløb		Sum total					33,14		7.100			205.462		1.053	389	53		

2022 Udløbsskema for Ramme												Udskrevet den 10-05-2022						Side 24	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning		
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P			
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Status																			
RC1.8	LVS		Ramme Å		C1.8	SE	0,58	64				140	3.597	22	7	1			
RC1.7	LVS		Ramme Å		C1.7	SE	0,36	40				140	2.226	13	4	1			
RC1.5 *	LVS		Ramme Å		C1.4	SF	6,31	9	9	760	a-b	1,00	39.116	235	78	12			
RC1.3 *	LVS	JA	Ramme Å		C1.2	SF	3,37	8	8	570	a-b	0,50	20.919	126	42	6			
RC1.1	LVS	JA	Ramme Å		C1.1	SF	4,30	30	30	450		0,50	26.672	160	53	8			
5 udløb						14,92			1.780			92.531		555	185	28			
Planlægning																			
RC1.3 *	LVS	JA	Ramme Å		C1.10	SFR	4,20	5	5	1.930	a-b	0,05	26.019	156	52	8	Opland og bassin udvides og vådt		
RC1.1 *	LVS	JA	Ramme Å		C1.1	SFR	4,61	5	5	1.800	b-l	0,05	28.604	172	57	9	Opland og bassin/type udvides eller		
2 udløb		Sum plan					8,81		3.730			54.623		328	109	16			
3 udløb		Sum uændrede oplande					7,25		760			44.939		270	90	13			
5 udløb		Sum total					16,06		4.490			99.562		597	199	30			

2022 Udløbsskema for Remmerstrand												Udskrevet den 10-05-2022					Side 25
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Rom												Udskrevet den 10-05-2022					Side 26
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Stavsholm												Udskrevet den 10-05-2022					Side 27
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Strande og Engbjerg												Udskrevet den 10-05-2022					Side 28
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Vandborg												Udskrevet den 10-05-2022					Side 29
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Vejlby												Udskrevet den 10-05-2022					Side 30
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Vejlby, Påkjær-Lilleøre												Udskrevet den 10-05-2022					Side 31
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Vinkelhage												Udskrevet den 10-05-2022					Side 32	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P		
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

RA4.3 *	LVS		Lem Vig		A4.3	SE	2,95	325				140	18.309	110	37	5	Udløb via afvandingspumpe
RA4.2	LVS		Lem Vig		A4.2	SE	0,98	107				140	6.051	36	12	2	
RA4.1	LVS		Lem Vig		A4.1	SF	0,38	8	8	100		0,05	2.359	14	5	1	Okkerbassin med skønnet Qa og vol.
3 udløb							4,31		100			26.719	160	53	8		

Planlægning: ingen

2022		Udløbsskema for		Vrist		Udskrevet den 10-05-2022										Side 33	
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Status																	
V01U	LVS	JA	Kanal fra Vrist		V01	SE	0,94	103				140	5.797	35	12	2	
1 udløb							0,94			0			5.797	35	12	2	
Planlægning																	
V01U	LVS	JA	Kanal fra Vrist		V01	SEF	0,94	103			b-1	140	5.797	35	12	2	Der anlægges sand- og oliefang
1 udløb		Sum plan					0,94			0			5.797	35	12	2	
0 udløb		Sum uændrede oplande					0,00			0			0	0	0	0	
1 udløb		Sum total					0,94			0			5.797	35	12	2	

2022 Udløbsskema for Vrist sommerhuse												Udskrevet den 10-05-2022					Side 34
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb

2022 Udløbsskema for Minianlæg												Udskrevet den 10-05-2022					Side 35
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	BI5	N	P	
							[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ingen regnvandsbetingede udløb